



Esecuzione di prove di laboratorio necessarie per l'esecuzione delle verifiche tecniche ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 Marzo 2003 (art. 2 comma 3) e s.m.i. sulle scuola infanzia rosai caiani

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE	DESCRIZIONE	U. M.	Prezzo unitario Offerto nel precedente appalto €/u.m.	Quantità		IMPORTO TOTALE €
				FATTORI	Totali	
				Scuola Rosai calani		
2	Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice - diametro tra 30 e 70 mm, lunghezza fino a 200 prelievo di campioni cilindrici di cls. o roccia, mediante carotaggio continuo con corona diamantata e con circolazione d'acqua. I prelievi saranno effettuati in conformità con la norma UNI EN 12504-1 "Prove su calcestruzzo nelle strutture - Carote - Prelievo, esame e prova di compressione". Nel prezzo è compreso il ripristino della sezione carotata con malta fibrorinforzata a ritiro controllato-oltre agli apprestamenti (tra battelli c.a 2,00 m) necessari al raggiungimento massimo della quota di 3m (per la struttura da indagare) comprensivi di taglio, cappaggio su due facce Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN12390-3 e rettifica di cubetti e carote per ogni provino. Norme di riferimento: UNI EN12390-3.	cad	159,56	20	20	3.191,20
4	Prelievo di campioni di barra di armatura di lunghezza pari ad almeno 60 cm, mediante rimozione del copriferro e taglio delle barre; è compreso il ripristino della sezione mediante saldatura di una barra di uguale diametro agli spezzoni residui di quella prelevata, richiusura e saldatura delle barre trasversali eventualmente tagliate e ricostruzione del copriferro con malta fibrorinforzata a ritiro controllato compresi gli apprestamenti (trabattelli c.a 1,5 m) necessari al raggiungimento massimo della quota di 3m (per la struttura da indagare) comprensiva di Prova di trazione su tondi lisci o ad aderenza migliorata – per qualsiasi diametro con determinazione dell'area della sezione dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento percentuale	cad	179,87	8	8	1.438.96
Importo complessivo prestazioni Euro 4.630,16						

 **EXPERIMENTATIONS s.r.l.**
Via V. Cagarin, 69
06073 S. Mariano di Capriano (PG)
Tel. 0735/849911 Fax 0735/2400543
C.C. 0372400543
N. REA - PG 284510